RM RELINING

En del av RM Gruppen

RM RELINING – NÄR DU VILL BLI NÖJD

TRYGGA KUNDER!

Som kund hos RM Relining kan man känna sig trygg med man fått högkvalitativa tjänster utförda på ett korrekt och säkert sätt

LÅNG ERFARENHET!

RM Relining har lång erfarenhet av rivningsfria renoveringar och vi kan relina allt från enstaka rör till hela avloppssystem

VÅRA KUNDER SÄGER:

”Toppen på alla sätt! Bra kommunikation, ansvarsfullt utförande, flexibelt och tilllmötesgående. Relinade alla gamla rör, varav några var rejält skadade och behövde lagas först. Mycket nöjd!”

- Erika Ekedal, villaägare

REKOMMENDERAT 11 ÅR I RAD reco

www.rmrelining.se

VÅRA TJÄNSTER



RÖRINSPEKTION

Filmning görs för att kunna fastställa skicket på de befintliga rören



SPOLNING

Vid stopp i avloppet är det första steget att försöka spola bort stoppet



RENSNING

Räcker inte spolning krävs mekanisk rensning med kedjor.



RELINING

Det finns tre metoder för relining: UV-relining, strumpmetoden eller sprutmetoden.

RELINING

UV-metoden

Med UV-relining använder man ett UV-härdningshartset som härdar snabbare än vanlig epoxy tack vare det innovativa enkomponenthartset som bara härdar med UV-ljus.

Strumpmetoden


En strumpa som är indränkt i epoxy skjuts in i det gamla och rengjorda röret och när strumpan härdat har strumpan bildat ett nytt rör inuti det gamla röret.

Sprutmetoden


En beläggning sprutas på insidan av det gamla röret, som bildar ett nytt rör när det torkat. Metoden är bra för relining av smalare rör och ledningar med många krökar.

RM RELINING & BYGG AB


Från idé till framgångsrikt företag
År 2013–2015 arbetade grundarna Mazda och Resul på samma företag inom relining. Deras gemensamma vision ledde till att de år 2015 bildade RM Relining & Bygg AB, vilket blev startskottet för en framgångsrik resa inom branschen.




RESUL
VD/delägare
resul@rmrelining.se



MAZDA
VD/delägare
mazda@rmrelining.se



HARRY
Arbetschef
harry@rmrelining.se



ANNE
Ekonomiansvarig
anne@rmgruppen.se



TRYGGHET & FRAMGÅNG

- → Utsedda till gasellföretag 3 år i rad
- → Fullvärdiga medlemmar i BRiF
- → Kollektivavtal via installationsföretagen
- → Trygg försäkring hos IF
- → 45 anställda i RM Gruppen
- → Rekommenderat företag 11 år i rad med snittbetyg 4,9 av 5 på Reco
- → 150 miljoner i omsättning

VÅR HISTORIA

RM Gruppen erbjuder sen 10 år tillbaka ett brett utbud av tjänster för fastighetsägare som söker högsta kvalitet och service för sitt fastighetsunderhåll – oavsett projektets storlek. RM Gruppen skall vara det självklara valet för kunder som söker en totalentreprenör inom relining, spolning och rörinspektion i Mälardalsområdet.

Med verksamheten uppdelad i tre specialistbolag kombinerar vi spetskompetens och erfarenhet för att säkerställa att varje projekt hanteras med högsta möjliga precision. Tillsammans skapar vi innovativa och hållbara lösningar som inte bara möter, utan överträffar våra kunders förväntningar!

GASELL TRE ÅR I RAD, OCH NU MÄSTARGASELL!

2025 utsågs RM Relining till Gasellföretag av Dagens industri för tredje året i rad. Det var bara 1 620 av Sveriges över 800 000 aktiebolag som fick den utmärkelsen.


2026 blev vi dessutom Mästargasell, något bara 128 företag i hela Sverige fick i år. Det är ungefär ett av 6 000.

GASELL
2023 2024 2025

Tack till vårt team och alla kunder som gjort det möjligt!



SLUTFÖRDA PROJEKT



Mall of Scandinavia
BRF Stjärnhimlen & BRF Stjärnkikaren


Projektet bestod av rivning och ersättning av rötskadad trall vid radhusen på taket av Mall of Scandinavia. Arbetet omfattade gårdsplaner samt altaner och balkonger på flera våningsplan. Allt material lyftes med kran till och från åttonde våningen, cirka 30 meter över gatuplan, vilket krävde noggrann samordning.

Projektet färdigställdes enligt plan med mycket gott resultat.

Edsbergsskolan
Sollentuna

Projektet bestod av relining av spillvatten- och dagvattenledningar i flera av skolans byggnader. Arbetet utfördes under ordinarie verksamhet utan evakuering, så elever och personal kunde vara kvar i skolan under hela projektet.

Innan arbetet började kartlade vi rörsystemet noggrant. Eftersom de befintliga rören renoverades inifrån blev ingreppen i byggnaden små, och störningarna för verksamheten hölls nere. Jämfört med andra metoder sparade skolan flera miljoner kronor.



20+ års erfarenhet · 500+ relinade fastigheter · 37 auktoriserade tekniker · 4,9 av 5 på Reco

Telefon 08-410 510 68 **E-post** info@rmrelining.se **Hemsida** rmrelining.se

SLUTFÖRDA PROJEKT



Årsta Vårdcentral
Region Uppsala

Projektet bestod av total relining av hela fastigheten under pågående verksamhet. Arbetet omfattade 12 stående stammar, komplett samlingsledning, samtliga 74 patientrum, 40 handfat och 16 WC/badrum samt installation av grenförstärkningar på alla påstick. Bottenplatta ca 200m relining alla med grenförstärkning.

Projektet färdigställdes enligt plan och godkändes vid besiktning.



Akademiska Sjukhuset
Region Uppsala

Projektet bestod av relining av 16 dagvattenbrunnar ned till samlingsledning i källarplan samt totalt 250 meter rörledning. Arbetet utfördes med höga krav på kvalitet och precision i sjukhusmiljö. Slutbesiktning genomfördes och projektet godkändes utan anmärkningar.

REFERENSER

MR RÖR AB I STORSTOCKHOLM

”Samarbetet med MR och RM har pågått sen 2016. RM är bland de bästa med att ha en god kommunikation. Samarbetet med RM helt felfritt. Jag skulle definitivt rekommendera RM Relining!”

- Sebastian Tervanen, VD Mr Rör

Victoriahem

”Kommunikationen med RM har varit strålande. Vi har haft unika problem och unika lösningar på problemen. RM har svarat över min förväntan och tillverkat nya verktyg för att komma framåt.”

- Robert Hommas, Projektledare Viktoriahem

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

BRF BLOMPLOTTAN 5

Blev trevligt bemött. Offert levererades prydligt och snyggt. Arbete utfördes utan konstigheter. Trevlig personal.
Vi känner oss trygga och glada över utfört arbete. Bra pris också!

Brf.Blompottan
Kent

EDVIN G

Proffsigt bemötande, snabb leverans/ återkoppling/uppföljning och hög kvalitet!
Tack för utmärkt samarbete!

ARTHUR P

Professionellt bemötande och väl utförda arbeten!

Jag rekommenderar RM Relining.

CETAREH Z

Blev jättebra bemött av RM Relining & Bygg AB.

De har verkligen underlättat för oss i vårt reliningsprojekt och kommer definitivt samarbeta med de igen. Över alla förväntningar. En entreprenör som är kommunikativ, samarbetsvillig, lösningsorienterad och har alltid kundens mål och visioner i fokus.

Kan varmt rekommendera RM Relining & Bygg AB!

BRF POSTEN 11 SUNDBYBERG

Mycket nöjda! Rätt snårig byggnad med gamla rör med RM löse det inom budget samt inom utsatt tidsram.

Bokar ni dem bör ni be om Hardeep Singh som projektledare. 10/10 - rekommenderar starkt.

NÅGRA FÖRETAG SOM VI HAR UTFÖRT ARBETE ÅT

FB
GRAND HÔTEL STOCKHOLM SWEDEN
HSB
UPPSALAHEM
SFV
SOLLENTUNAHEM
H&M
VOLVO
Region Uppsala
FASTPARTNER
MR RÖR AB I STORSTOCKHOLM
Polisen
SB Svenska Bostäder
Victoriahem
Scandic
RHG RADISSON HOTEL GROUP
SOLDATHEMMET VID LIVGARDET

METODER

TRE OLIKA RELINGSMETODER

För relining, även kallad rörfodring, finns det tre metoder på marknaden; UV-metoden, strumpmetoden och lösplastmetoden/ sprutmetoden.

Vilken metod man väljer beror helt på den unika situationen för att nå ett så bra slutresultat som möjligt för kunden. RM Relining har alla de maskiner och den utrustning som krävs och våra medarbetare har den nödvändiga kompetens för att erbjuda våra kunder högkvalitativ relining med alla tre metoderna.

UV-RELINING

Vid traditionell relining används en tvåkomponentsepoxy kombinerat med högtrycksånga för att härda fodret. Med UV-relining använder man istället ett UV-härdningshartset som härdar snabbare än vanlig epoxy tack vare det innovativa enkomponenthartset som bara härdar med UV-ljus. Resultatet är relining med färre risker och snabbare härdningstider, vilket tillsammans skapar en ännu bättre produkt och ännu högre kundnytta.

STRUMPMETODEN

Denna metod för att göra rörrenoveringen, som ibland även kallas rör-i-rör-metoden eller en metod för rivningsfri rörrenovering, innebär att man skjuter in en strumpa som är indränkt i epoxy i det gamla och rengjorda röret. Strumpan blåser man sedan upp med hjälp av tryckluft och sedan låter man strumpan torka och samtidigt härda. När röret är torrt och härdat efter 6-24 timmar, så har strumpan bildat ett nytt rör inuti det gamla röret som får lika lång livslängd som om man bytt ut det gamla röret mot ett helt nytt plaströr.

LÖSPLASTMETODEN/SPRUTMETODEN

Lösplastmetoden / sprutmetoden innebär att istället för att skjuta in en färdig strumpa som bildar ett nytt rör inuti det gamla, så sprutar man en beläggning på insidan av det gamla röret, som bildar ett nytt rör när det torkat. Denna metod är bra om man skall relina smalare rör och ledningar som har många krökar, men metoden är inte att rekommendera i rör som har stora skador och hål, då det är svårt att få beläggningen att täcka hålen på ett bra sätt.

ENDAST MATERIAL AV HÖGSTA KVALITET

Som kund hos RM Relining skall man alltid kunna känna sig trygg och veta att man fått högkvalitativa tjänster utförda på ett korrekt och säkert sätt, som håller både idag och i framtiden.

Vi använder därför endast material av högsta kvalitet och arbetar med beprövade metoder och arbetssätt för vår relining.

RM Relining lämnar 10 års garanti till privatpersoner på material och arbete som utförts med strumpmetoden och UV metoden.

För juridiska personer, inklusive bostadsrättsföreningar, lämnar vi 5 års garanti på material och arbete som utförts med strumpmetoden och UV metoden.

VÅRA TJÄNSTER



RÖRINSPEKTION

Vi utför rörinspektion med specialkamera som förs ned i ledningssystemen för att med film dokumentera skicket samt eventuella skador och stopp. Ibland används även en robot med hjul för att filma inuti rören.

Hela rörinspektionen dokumenteras och läggs upp på www.vaonline.se där beställaren själv kan logga in och se filmerna. Även skriftlig dokumentation överlämnas till beställaren tillsammans med förslag på lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder för just det aktuella röret eller avloppssystemet.



SPOLNING

När akuta stopp uppstår i avlopp så beror det oftast på att någon slängt ned föremål i t ex toalettstolen som sedan fastnat på vägen ned genom avloppsstammen. Dessa stopp i stammar och ledningar åtgärdas i de flesta fall genom en spolning av rörsystemet.


Många fastighetsägare utför spolningar regelbundet som en förebyggande åtgärd för att motverka framtida akuta stopp i fastighetens avloppssystem. Genom att regelbundet spola bort sådant som kan orsaka stopp, så undviker man även allvarligare skador i stammar och ledningar.



RENSNING

Om det inte räcker att genomföra en spolning för att få bort ett stopp i avloppet, så måste man göra en mekanisk rensning. Det finns flera anledningar till att ett stopp inte går att spola bort och kräver rensning, som t ex:

- Nedspolning av olämpliga objekt i toalett
- Uthällning av stekolja i köksavlopp
- Invändiga rostangrepp
- Inträngande trädrötter i markrör



RELINING

För relining, även kallad rörfodring, finns det tre metoder, UV-relining, strumpmetoden eller lösplastmetoden/sprutmetoden. Vi på RM Relining kan erbjuda våra kunder alla tre metoderna.

DOKUMENTATION & EGENKONTROLLER

Under samtliga moment görs egenkontroller av utfört arbete och efter avslutat projekt får kunden all projektdokumentation inklusive alla filmer.

STEG FÖR STEG GENOM RELINGSPROJEKTET



1. Den boende får problem

med sitt avlopp, t ex stopp i rör, det rinner undan dåligt i toaletten när man spolar, det luktar avlopp eller annat bekymmer uppstår och RM Relining kontaktas som kommer ut och gör en rörinspektion samt felsökning på plats.



2. När felet är hittat

förklarar RM Relinings medarbetare vad problemet är och hur man löser det på bästa sätt. RM Relining skickar sedan en skriftlig offert och när kunden fått svar på sina frågor och accepterar offerten så bokas arbetet in.



3. Reliningsmontörerna kommer

till kunden på avtalad dag och tid och montörerna börjar med att täcka in golven för att undvika skador och sedan rengörs de ledningar som skall relinas genom fräsning och spolning.



4. När rören är rena

kan själva reliningen genomföras och då får inget vatten eller avlopp användas i huset under tiden som montörerna arbetar. En villa tar normalt 3-5 dagar att relina från start till mål och under vissa dagar kommer vattenavstängning behöva göras dagtid.



5. När reliningen genomförts

packar montörerna in all utrustning i bilen, tar med sig avfall, städar i de utrymmen man arbetat i och filmar rören en sista gång. Kunden får sedan ett mail med en länk till VAonline.se där kunden själv kan se filmerna.



6. Arbetet är nu slutfört

och garantitiden börjar löpa. Om kunden har några frågor så kontaktas RM Relining enkelt via telefon eller mail och om kunden mot förmodan upplever något problem så kommer RM Relining tillbaka och felsöker samt åtgärdar problemet.

VILKA ÄR RM RELINING? VARFÖR ANLITAR ALLT FLER OSS?

ERFARENHET, BREDD OCH FLEXIBILITET

De anställda på RM Relining har tillsammans över 50 års erfarenhet av de tre olika metoderna för relining vilket gör att man som kund hos RM kan vara säker på att få de bästa råden och kompetensen kring lämpligast metod för renovering av rörsystem.

Vi är mycket flexibla och kan även arbeta kvällar och helger när så behövs för att kunna uppfylla våra kunders önskemål och behov.

RM Relining ingår i RM Gruppen tillsammans med Reliningsteamet AB, Husrelining och Solsmart El i Stockholm AB. RM Gruppen kan erbjuda ett komplett tjänsteutbud inom relining, rörinspektion, spolning (akut och underhåll), rensning, rörinspektion, bygg, El & VVS.



ALLA TYPER AV FASTIGHETER

RM Relining har lång erfarenhet av rivningsfria renoveringar av alla typer av avlopp, rör och ledningar genom tekniken relining/rörinfordring och vi kan relina allt från enstaka rör till hela avloppssystem.

Vi genomför projekt i alla typer av fastigheter i hela Mälardalen, allt från villor till flerbostadshus med flera hundra bostäder, men även i andra typer av byggnader som t ex ambassader, teatrar, hotell, butiker, idrottshallar, vårdcentraler med mera.



MILJÖSMART RELINING

Vi tar ansvar för miljön i varje led av vårt arbete. Redan i dag är hälften av våra servicebilar elbilar, och målet är att hela fordonsflottan ska gå på el. All vår utrustning drivs med el, från spolning och filmning till själva reliningen.

Vi är dessutom den enda reliningsfirman med en helt eldriven reliningsbuss. Det betyder tystare arbetsplatser, inga avgaser i era fastigheter och ett mer hållbart sätt att renovera avloppssystem. För oss ska kvalitet och omtanke om miljön gå hand i hand.



STORA OCH SMÅ PROJEKT

Det viktigaste för oss är att göra våra kunder nöjda och det gör vi genom att utföra tjänster av hög kvalitet som slutförs inom överenskomna tidsramar och till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi genomför stora och små projekt för alla typer av kunder, som privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, myndigheter, ambassader, fastighetsförvaltare samt privata, kommunala, regionala och statliga företag och fastighetsägare. Vi arbetar i hela Mälardalsområdet.



TRYGGHET & DOKUMENTATION

FÖRSÄKRINGAR

Utöver långtgående garantier så har vi även en entreprenadförsäkring samt företagsförsäkring med ansvarsförsäkring som täcker eventuella person- och sakskador vi skulle orsaka till ett värde upp till 10 miljoner kronor, vilket så klart innebär en stor trygghet för Dig som kund!

KOLLEKTIVAVTAL

RM Relining & Bygg AB är medlemmar i Installatörsföretagen och har därmed kollektivavtal. IN – Installatörsföretagen är en del av Svenskt näringsliv och har 3600 medlemsföretag med totalt 55 000 medarbetare inom vvs, el, tele och ventilation. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Installatörs företagen

GARANTIER

Som kund hos RM Relining & Bygg AB skall man alltid kunna känna sig trygg och veta att man fått högkvalitativa tjänster utförda på ett korrekt och säkert sätt, både idag och i framtiden. Vi använder endast material av högsta kvalitet och arbetar med beprövade metoder och arbetssätt för vår relining och övriga tjänster.

RM Relining lämnar 10 års garanti till privatpersoner på utfört arbete och material med UV-relining och strumpmetoden. För juridiska personer inklusive bostadsrättsföreningar lämnar vi 5 års garanti på utfört arbete och material med UV-relining och strumpmetoden.

KREDITVÄRDIG
RM RELINING & BYGG AB
559024-5527 | 2026-03-05

RM Relining & Bygg AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 22 juni 2026

Branschföreningen Relining i Fastigheter

REKOMMENDERAT 11 ÅR I RAD reco

SSTT – SCANDINAVIAN SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

Vi är medlemmar i SSTT, ett nätverk som framsynt och oberoende verkar i Sverige och Norge sedan 1989 för att underhåll, förnyelse samt nyanläggning av ledningsnät ska göras med smart, resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik. Schaktfria metoder minimerar utsläppen av koldioxid, minskar resursåtgången samt störningar på infrastruktur, samhällsservice, natur och handel.

SSTT

SÄKERHET OCH KVALITET

ID06

Alla våra medarbetare bär alltid sitt ID06 kort under arbetstid och skall kunna visa upp detta på begäran från t ex våra kunder. ID06 är ett identifikationskort för de som arbetar inom byggbranschen och används även för att registrera närvaro på de projekt där personalliggare är obligatoriskt.

ISO 9001, 14001 & 45001

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Det är din garanti för hög kvalitet, minimal miljöpåverkan och en säker arbetsmiljö i varje projekt.

CERTIFIERAT ISO 14001 SVENSK CERTIFIERING

CERTIFIERAT ISO 45001 SVENSK CERTIFIERING

CERTIFIERAT ISO 9001 SVENSK CERTIFIERING

EGENKONTROLLER

När vi utför arbete så upprättar vi alltid egenkontroller, som är en checklista där man kontrollerar att man genomfört alla arbetsmoment på ett korrekt sätt. Egenkontrollerna lämnas alltid över till kunden efter slutfört arbete. Vi använder VA-online för att förvara all digital dokumentation åt kunderna

BACKUP PÅ BILDER OCH FILMER

Vi sparar alla bilder och filmer permanent på vaonline.se. Inspektionsfilmer som blir resultatet av rörinspektion/rörfilmning överlämnas alltid till kunden efter slutfört arbete, tillsammans med skriftligt protokoll. Efter att filmerna har laddats upp till vaonline.se får beställaren inloggningsuppgifter för att kunna se filmerna.





HUSRELINING
I STOCKHOLM
EN DEL AV RM GRUPPEN

Snittbetyg 4,8/5

*”Trevliga och proffsiga.
Väl utfört arbete och dessutom så städade man noga efter sig. Skapade förtroende på en gång och detta var något som var genomgående. Rekommenderas!!”*
- Anders B

HUSRELINING I STOCKHOLM AB

Husrelining i Stockholm AB är ett växande specialistbolag inom relining.

Bolaget grundades 2023 och har sedan starten visat en stark och stabil utveckling. Från ett uppstartsår med begränsad omsättning har verksamheten snabbt skalats upp till en lönsam och expansiv aktör med flera medarbetare och en omsättning på omkring 15 miljoner kronor redan under sitt första hela verksamhetsår.

Som en del av RM Relining kombinerar bolaget entreprenörsdriven tillväxt med koncernens struktur, kvalitetssäkring och långsiktiga vision.



REKOMMENDERAT 3 ÅR I RAD reco · MENDERAT FÖRETAG 2026 reco · MENDERAT FÖRETAG 2025 reco · MENDERAT FÖRETAG 2024 reco







SOLSMART EL AB

Solsmart El har lösningar på alla typer av elbehov, inklusive elinstallationer, felsökningar, belysning, servicearbeten, solpaneler, laddboxar och smart batterilagring i Stockholm.

Vi erbjuder snabba offerter, kunniga elektriker och ett noggrant och säkert utförande – varje gång.

Kontakta oss idag! Solsmart El arbetar mot alla typer av kunder som privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket och samarbetar med Säker El och RM-gruppen.

Tel: 08-410 510 68
Email: info@solsmartel.se

SOLSMART EL
En del av RM Gruppen



RELINGSTEAMET AB

RelningsTeamet är en del av RM Gruppen. Vi erbjuder relining, rörinspektion, spolning och rensning av avlopp i hela Stockholms län.

Vi arbetar med beprövade, lösningsmedelsfria material som håller i upp till 50 år. Varje uppdrag börjar och slutar med en filmning av rören, så att du ser resultatet med egna ögon. En villa är normalt klar på 2–4 dagar.

Vi arbetar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag. Våra tekniker är BRiF-certifierade, och vi är anslutna till IN-Garanti. Vi ger upp till 10 års garanti och drar av ROT-avdraget direkt på fakturan.

Tel: 08-766 16 80
Email: info@reliningsteamet.se



Snittbetyg 5.0/5

”Bra första kontakt med snabbt besök o förståelse för vad som behövdes göras. Tydlig o korrekt offert. Jobbet utfördes kort efter offertgodkännande. Pedagogisk förklaring under arbetet. Snabbt utfört jobb med mkt trevlig personal.

Kan varmt rekommendera Adis o teamet för väl utfört jobb och en prisvärd offert.”
- Roland Z

REKOMMENDERAT FÖRETAG 2025 reco

VANLIGA FRÅGOR OM RELINING

Osäker på skicket på dina rör? Boka en kostnadsfri rörinspektion. Vi filmar rören, berättar vad vi ser och ger dig ett tydligt beslutsunderlag. Det är helt utan förpliktelser.

1. Kontakta oss **2. Vi filmar rören** **3. Du får en skriftlig offert**

HUR VET JAG OM MINA RÖR BEHÖVER RELINAS?

Vanliga tecken är stopp som kommer tillbaka, dålig lukt eller att det rinner undan långsamt. En rörinspektion med kamera visar exakt hur rören mår.

KAN JAG BO KVAR UNDER ARBETET?

Ja. Vissa dagar stängs vattnet av dagtid, men du kan bo kvar i hemmet under hela projektet.

HUR LÅNG TID TAR DET?

En villa tar normalt 3–5 dagar från start till mål. Större fastigheter planeras utifrån varje projekt.

VARFÖR RELINING I STÄLLET FÖR STAMBYTE?

Ett nytt rör byggs inuti det gamla, så golv och väggar behöver inte rivas upp. Det går snabbare och blir billigare, och resultatet håller lika länge som ett nytt rör.

VILKEN GARANTI FÅR JAG?

Privatpersoner får 10 års garanti och bostadsrättsföreningar och företag 5 års garanti på material och arbete med UV-relining och strumpmetoden.

VAD KOSTAR DET?

Det beror på fastigheten och rörens skick. Efter inspektionen får du en skriftlig offert med ett tydligt pris, så att du vet vad du betalar innan arbetet börjar.



Telefon 08-410 510 68 **E-post** info@rmrelining.se **Hemsida** rmrelining.se

KONTAKTA OSS!



RM Relining & Bygg AB - en del av RM Gruppen

Orgnr: 559024–5527, Kuskvägen 8, 191 62 Sollentuna

Tel: 08-410 510 68, Mail: info@rmrelining.se, Hemsida: www.rmrelining.se